PASAL 2 AYAT 1
SETIAP PENDIRIAN BANGUNAN
BARU DAPAT DILAKSANAKAN
SETELAH MENDAPAT SURAT
IDZIN BANGUNAN.

MODEL H.B. : VI/V

II.B

Diperbuat untuk : KE SATU

DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 261 /V/Harwas-Bang/19 79.-
Lampiran : 1 Gambar Rencana Bangunan
1 Persyaratan Ketentuan Pendirian Bangunan

SURAT IDZIN BANGUNAN

Kepada : Sdr.SUMEDI BE.UNTUK DAN A/N.PGPT(TTVC) Bandung.
Komplex P dan K. No. 102 Cijagra Bandung.

Diberikan Idzin Bangunan untuk : Mendirikan bangunan perumahan Guru 4 buah(tujuh unit) STM.Pembangunan sebanyak, terletak diatas tanah hak Pakai berdasarkan Sk 274/INSP H.P/1971 Tgl.22 Oktober '71, diKp.Babakan,Ds.Utama,Kec.Cimahi Selatan,tepi Jalan Kab.Dt.II Bandung,Baros-Leuwigajah.

Bangunannya terdiri dari : Alas pasangan batu,dinding tembok bata merah pakai kolom beton, tiang rangka atap kayu, atap genteng,lantai tegel dan memasang benteng tembok penahan api,berikut membuat pagar tembok batas halaman/tanah,serta jalan aspal dalam komplek greppel dan septicktank.-

Pasal	15	ayat	1A	ke 8 =	325,50	m2	a	Rp. 70,-- = Rp.	22.785,--
"	15	"	1B	" 22 =	182	"	a	" 10,-- = "	1.820,--
"	15	"	1B	" 2 =	392	m'	a	" 20,-- = "	7.840,--
"	15	"	1B	" 12 =	570	"	a	" 10,-- = "	5.700,--
"	15	"	1B	" 14 =	7	bh.	a	" 30,-- = "	210,--
"	15	"	1B	" 13 =	7	"	a	" 100,-- = "	700,--
"	15	"	1B	" 6 =	10	m'	a	" 100,-- = "	1.000,--
"	15	"	1B	" 10 =	526	m2	a	" 30,-- = "	15.780,--
								Rp.	55.835,--
Pasal	15	ayat	3a(IWG)=	325,50 m2 x 20 % x Rp. 50,--				= "	3.255,--
								Rp.	59.090,--
								Leges = "	300,--
								Zegel = "	25,--
								Jumlah = Rp.	59.415,--

TERBILANG Rp. 59.415,--(Lima puluh sembilan ribu empat ratus lima belas rupiah).-
TELAH DIBAYAR LUNAS

1. Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dicabut diperhitungkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan/Surat Idzin ini.
2. Tidak dibenarkan Merubah atau Menambah Bangunan yang menyimpang dari pada Surat Idzin Bangunan ini.
3. Idzin ini tidak mengenai Idzin Gangguan bahwa bila tidak mendapat Idzin Gangguan maka Bangunan tersebut tidak diperkenankan untuk dipakai Perusahaan.
4. Taksiran harga TANAH Rp. - /M²
   Taksiran harga Gambar Rp. 50,- /M²
   IWT ___ - ___ M²x5%xRp. - = Rp. -
   T E R B I L A N G :

   IWG 325,50 M²x20%xRp. 50,-=Rp. 3.255,--
   T E R B I L A N G : (Tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).-
5. DENGAN KETENTUAN BAHWA :
   Garis Sempadan Penutup/Pagar DITETAPKAN 6 M'
   Garis Sempadan Muka/Bangunan DITETAPKAN 8 M'

Bandung, 18 M e i 19 79.-

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN DT. II BANDUNG

PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TK.II BANDUNG

METERAI TEMPEL 25... DUAPULUHLIMA RUPIAH

(_____)
R.MOCH.S.MURADZ.

PERTELAAN LUAS BANGUNAN

Bangunan M²	Rabat/Emper M²	Brandmur M'	Benteng/Pagar M'	Perkerasan/Jalan M²	Serokan air greppel M'	Gorong gorong
6 x 6 m= 36 m2 3 x 3,50 "= 10,50 " 46,50 x 7= 325,50 m2. ==========	182 m2	12 m'	380 m'	526 m2	570 m'	10 m' Sumur : 7 bh. Septicktank: 7 bh.

PEMERIKSAAN

Tanggal - bulan	P e n d a p a t	Tanda tangan Kepala Bagian Harwas Bang.